

Dobrcz, dnia 02.02.2023 r.

BIB.272.1.6.2023

BIB.272.1.7.2023

BIB.272.1.8.2023

## WYKONAWCY

### Pytania nr 1 dot.:

- 1) Opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Modernizacja istniejącej stacji uzdatniania wody w Dobrczu poprzez budowę jednego naziemnego zbiornika retencyjnego o pojemności 150 m<sup>3</sup> na dz. nr 9/5 w miejscowości Dobrcz, gmina Dobrcz”
- 2) Opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Modernizacja istniejącej stacji uzdatniania wody w Trzeciewcu poprzez budowę dwóch naziemnych zbiorników retencyjnych o pojemności po 150 m<sup>3</sup> na dz. nr 164/4 w miejscowości Trzeciewiec, gmina Dobrcz”
- 3) Opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa dwóch naziemnych zbiorników retencyjnych o pojemności po 150 m<sup>3</sup> na dz. nr 180/6 w miejscowości Stronno, gmina Dobrcz”

## PYTANIA I DPOWIEDZI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

*Szanowni Państwo,*

informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści Zapytania Ofertowego przedmiotowych postępowaniach :

„dotyczy: wszystkich trzech zapytań:

1. Jaka jest wymagana technologia wykonania zbiornika/zbiorników retencyjnych? stal, żelbet, prefabrykat, inne?
2. Gdzie przewidziane jest odprowadzenie spustu i przelewu ze zbiornika/zbiorników?
3. Czy działki, na których planowana jest inwestycja, objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, czy należy uzyskać decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego?
4. Czy w zakresie zadania przewidziane są rozbiórki lub wyłączenia z eksploatacji jakiś obiektów?
5. Czy Inwestor posiada np. archiwalne badania gruntu działek objętych zapytaniem? Jeśli tak, proszę o udostępnienie.

dotyczy: „Modernizacja istniejącej stacji uzdatniania wody w Trzeciewcu...”

i „Modernizacja istniejącej stacji uzdatniania wody w Dobrczu ....”:

6. Czy obecnie stacja uzdatniania wody pracuje w trybie jednostopniowego pompowania? Jeżeli tak, to czy jest przygotowana na zmianę pompowania na dwustopniowe? Jeżeli nie są, to czy w zakresie projektu jest również doprowadzenie SUW do pracy w trybie pompowania dwustopniowego?

dotyczy: Budowa dwóch naziemnych zbiorników retencyjnych o pojemności po 150 m<sup>3</sup> na dz. nr 180/6 w miejscowości Stronno, gmina Dobrcz”

7. Czy zbiorniki mają być zbiornikami pracującymi przy/dla stacji uzdatniania wody? czy jako zbiorniki sieciowe?”

**Odpowiedzi :**

Ad. 1. Zbiorniki pionowe retencyjne typ ZRP.

Ad. 2. W Trzeciewcu odprowadzenie do istniejącego kolektora na terenie stacji. W Dobrczu również na terenie stacji. W Stronnie należy zaprojektować miejsce przelewu.

Ad. 3. Działki nr 164/4 obręb Trzeciewiec, 9/5 obręb Dobrcz oraz 180/6 obręb Stronno nie są objęte MPZP. Wykonawca ma uzyskać wszystkie niezbędne dokumenty wraz z pozwoleniem na budowę.

Ad. 4. Nie

Ad. 5. Zamawiający posiada archiwalną dokumentację, którą udostępni wybranemu Wykonawcy.

Ad. 6. SUW w Trzeciewcu pracuje trybie jednostopniowego pompowania i należy ją zaprojektować na pompowanie dwustopniowe. SUW w Dobrczu pracuje w trybie dwustopniowego pompowania.

Ad. 7 Zbiorniki należy zaprojektować jako sieciowe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego stanowią jego integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin udzielenia odpowiedzi nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, jak również godziny oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Wójt Gminy  
Dobrcz  
  
z up. Alicja Lelekiewicz - Sulimsko  
Sekretarz Gminy